

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na remont balkonów budynku administracyjnego i mieszkalnego PSG Chłopiatyn

I. Przedmiot zamówienia

Remont 4 balkonów na poddaszu budynku administracyjnego oraz 8 balkonów budynku mieszkalnego (parter i piętro) Placówki SG w Chłopiatynie polegające na wymianie balustrad balkonowych i posadzek.

Łączna ilość balkonów do remontu – 12 szt.

Łączna długość barierek balkonów do wymiany – ok. 50 m.

Łączna powierzchnia posadzek balkonów do wymiany – 66 m².

II. Zakres robót budowlanych

Szczegółowy zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:

- rozbiórkę drewnianych balustrad balkonów na poddaszu budynku administracyjnego (wymiary balustrad na rysunku nr 1) – łączna długość ok. 13 m,
- rozbiórkę drewnianych balustrad balkonów na parterze i na piętrze budynku mieszkalnego (wymiary balustrad na rysunku nr 2) – łączna długość ok. 37 m,
- rozbiórkę posadzek i cokołów (10 cm) z płytek ceramicznych wszystkich balkonów,
- wykonanie obróbek blacharskich krawędzi balkonów z blachy powlekanej,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości ok. 4 cm pod posadzki balkonów,
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej posadzek balkonów z zaprawy samopoziomującej grubości ok. 0,5 cm,
- wykonanie izolacji poziomej posadzek balkonów z folii w płynie,
- gruntowanie posadzek balkonów żywicą polimocznikową,
- wykonanie posadzek balkonów i cokołów z żywicy polimocznikowej grubości min. 0,2 cm,
- wykonanie balustrad wszystkich balkonów ze stali nierdzewnej.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów, na terenie których mają być przeprowadzone prace remontowe w celu oszacowania kosztów i planowanego zakresu prac.