

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont placów i chodników PSG w m. Janów Podlaski
ADRES INWESTYCJI : 21-505 Janów Podlaski 71
INWESTOR : Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Obydź
DATA OPRACOWANIA : 26,08,2025 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
26,08,2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont placów .			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m ²		
d.1	0807-01	<Wjazd na placówkę> 4,20*7,80	m ²	32,76	
		<Wejście do placówki> 4,00*3,00+1,50*2,00+3,30*1,50	m ²	19,95	
		<Teren placówki> 2,00*3,00+1,00*1,60+1,50*1,60	m ²	10,00	
				RAZEM	62,71
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	4,20+4,00+1,50+3,30+2,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0802-01	<Obmiar jak w pooz. 1> 62,71	m ²	62,71	
				RAZEM	62,71
4	KNR 4-01	Wywóz podbudowy samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05 0108-08	<Obmiar jak w pooz. 1> 62,71*0,05	m ³	3,14	
				RAZEM	3,14
5	KSNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
d.1	0105-06	<Obmiar jak w pooz. 1> 62,71	m ²	62,71	
				RAZEM	62,71
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m		
d.1	0403-03	4,20+4,00+1,50+3,30+2,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał - kostka brukowa z rozbiórki	m ²		
d.1	0511-03	<Obmiar jak w pooz. 1> 62,71	m ²	62,71	
				RAZEM	62,71
2		Remont murków osłonowych			
8	KNR 9-21	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.2	0106-02	<Murek przy stacji paliw> (4,50*3+0,50)*2,05*2	m ²	57,40	
		<Czapka murka> (4,50*3+0,50)*0,40	m ²	5,60	
		<Murki osłonowe kojców dla psów> (4,50+3,90+2,60+4,50+3,90+0,30*2)*1,70	m ²	34,00	
		<Czapka murków osłonowych kojców dla psów> (4,50+3,90+2,60+4,50+3,90)*0,40	m ²	7,76	
				RAZEM	104,76
9	KNR-W 4-	Wykonanie jednostronnego odeskowania ścian z blachy trapezowej.profil	m ²		
d.2	01 0402-03	T-7 polister standard grub. 0,05 mm - analogia	m ²	104,76	
		104,76		RAZEM	104,76